

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงต่อเติมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
รายละเอียดตามท้องที่การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีกำหนด

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ประกอบด้วย ปรับปรุงต่อเติมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี รายละเอียดตามท้องที่การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีกำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๕๔๘,๐๐๐.- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี รายละเอียดตามท้องที่การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีกำหนด

- แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร ปร.๖
- แบบสรุปค่าก่อสร้าง ปร.๕(ก)
- แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ปร.๔(ก)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายเอกลักษณ์ สอาด	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ
๗.๒ นายเอนก น่อุ่น	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
๗.๓ นายนันทวัฒน์ สกุลเลียว	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
๗.๔ นายจารุภัทร กลัวพาล	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

ชื่อโครงการ ปรับปรุงต่อเติมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี			
สถานที่ก่อสร้าง อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี			
แบบเลขที่ อบจ.อน. 83 -อ.025			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี	
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน		4 หน้า	
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่		3 กันยายน 2563	

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	548,584.46	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	548,584.46	
	ราคากลาง	548,000.00	

(ห้าแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายเอกลักษณ์ สอาด)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายเอนก น่ออุ่น)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายนันทิพัฒน์ สกุลเลี้ยว)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายจรรักษ์ทร กลัวพาล)

กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ป.ร. 5(ก)

งาน	อาคาร				
ชื่อโครงการ	ปรับปรุงต่อเติมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี				
สถานที่ก่อสร้าง	อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี				
แบบเลขที่	อบจ.อน. 63 -อ.025				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี				
แบบ ป.ร. 4 ที่แนบ มีจำนวน	3 หน้า				
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	3 กันยายน 2563				

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	420,178.06	1.3056	548,584.46	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				548,584.46	


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายเอกสิทธิ์ สอาด)


(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายเอนก นออุ่น)


(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายนันท์พัฒน์ สุกุลเลี้ยว)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายจารุกัทร กลัวพาล)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ปร.4(ก)

งาน อาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงต่อเติมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

แบบเลขที่ อบจ.อน. 63 -อ.025

สถานที่ก่อสร้าง อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563

ลำดับที่		รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
					ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	หมวดงานรื้อถอน									
1	รื้อถอนของเดิม พร้อมเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง และซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดเสียหาย		1.00	LS.	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	หมวดงานโครงสร้าง									
1	ขุดดิน		6.00	ลบ.ม.	-	-	148.00	888.00	888.00	
2	ทรายหยาบรองพื้น		1.00	ลบ.ม.	420.56	420.56	99.00	99.00	519.56	
3	คอนกรีตหยาบ		0.20	ลบ.ม.	1,468.00	293.60	398.00	79.60	373.20	
4	เหล็กเสริมคอนกรีต									
	- เหล็กเส้นกลมเรียบ SR24 RB 6 มม.		0.188	ตัน	27,179.44	5,109.73	4,100.00	770.80	5,880.53	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย SD40 DB 12 มม.		0.677	ตัน	24,203.74	16,385.93	3,300.00	2,234.10	18,620.03	
	- ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป Wiremesh Ø 4 มม. ขนาด 0.20x0.20 ม. #		156.00	ตร.ม.	26.50	4,134.00	5.00	780.00	4,914.00	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18		26.00	กก.	38.01	988.26	-	-	988.26	
5	ไม้แบบ		97.00	ตร.ม.	-	-	133.00	12,901.00	12,901.00	
	- ไม้แบบ		78.00	ลบ.ฟ.	523.37	40,822.86	-	-	40,822.86	
	- ตะปู		24.00	กก.	42.06	1,009.44	-	-	1,009.44	
6	คอนกรีตโครงสร้าง (240 กก./ตร.ม.)		24.10	ลบ.ม.	1,813.08	43,695.23	391.00	9,423.10	53,118.33	

ลำดับที่		รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
					ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
7	งานเหล็กรูปพรรณ									
	- เหล็กเหลี่ยม ขนาด 0.20 x 0.20 ม.หนา 6 มม.		10.00	แผ่น	110.00	1,100.00	30.00	300.00	1,400.00	
	- เหล็กตัวซี ขนาด 100x50x20x2.3 มม. ยาว 6 ม. น้ำหนัก 24.36 กก./ท่อน		50.00	ท่อน	530.00	26,500.00	240.00	12,000.00	38,500.00	
	- แปลาเรีจรูป (ค่าแรงงาน)		196.00	ตร.ม.	-	-	25.00	4,900.00	4,900.00	
	- แปลาเรีจรูป		41.00	ท่อน	100.00	4,100.00	-	-	4,100.00	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม									
1	งานหลังคา									
	- หลังคาเหล็กรีดลอน หนา 0.30 มม.		196.00	ตร.ม.	110.00	21,560.00	70.00	13,720.00	35,280.00	
	- ครอบข้าง/ครอบชนก/ครอบสัน เหล็กรีดลอน		61.00	ม.	100.00	6,100.00	50.00	3,050.00	9,150.00	
	- เชิงชาย / ปันลมไม้แปลาเรีจรูป ขนาด 1.6 x 20 ซม.		54.00	ม.	90.00	4,860.00	45.00	2,430.00	7,290.00	
2	งานพื้น และตกแต่งผิวพื้น									
	- F1 พื้น ค.ส.ล. ผิวขัดหยาบ		73.00	ตร.ม.	-	-	30.00	2,190.00	2,190.00	
	- F4 พื้นกระเบื้องแกรนิตโต ขนาด 24"x24"		78.00	ตร.ม.	250.00	19,500.00	222.00	17,316.00	36,816.00	
3	งานผนัง									
	- ผ1 ผนังก่ออิฐบล็อก		82.00	ตร.ม.	95.00	7,790.00	80.00	6,560.00	14,350.00	
	- ผ1 ผนังฉาบปูนเรียบ		164.00	ตร.ม.	54.00	8,856.00	82.00	13,448.00	22,304.00	
	- เสาเอ็นทับหลัง		47.00	ม.	144.00	6,768.00	44.00	2,068.00	8,836.00	
	- ผ2 ผนังไม้แปลาเรีจรูปหน้า 6" หนา 0.8 ซม. ตีซ้อนเกล็ด พร้อมโครงค้ำวเหล็ก		6.00	ตร.ม.	245.00	1,470.00	69.00	414.00	1,884.00	
	- ผ3 ผนังตาข่ายดัก ลวด Ø 3 มม. ขนาด 1 1/2' x 1 1/2' โครงค้ำวเหล็ก		51.00	ตร.ม.	80.00	4,080.00	20.00	1,020.00	5,100.00	
4	งานฝ้าเพดาน									
	- C1 ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ		78.00	ตร.ม.	154.00	12,012.00	75.00	5,850.00	17,862.00	
5	งานประตู - หน้าต่าง									
	- D1 ประตูบานเปิดคู่ พร้อมอุปกรณ์		1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	- D2 ประตูบานเลื่อน พร้อมอุปกรณ์		1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
	- D3 ประตูบานเปิดเดี่ยว พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	- W1 หน้าต่างบานเลื่อน กระงะติดตาย	1.00	ชุด	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	- W2 หน้าต่างบานเลื่อน	2.00	ชุด	3,500.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
6	งานทาสี								
	- สีกันสนิม	144.00	ตร.ม.	30.00	4,320.00	35.00	5,040.00	9,360.00	
	- สีน้ำพลาสติก	164.00	ตร.ม.	40.00	6,560.00	30.00	4,920.00	11,480.00	
	หมวดงานระบบไฟฟ้า								
1	หลอด LED. T8 พร้อมราง 1x18 W	6.00	ชุด	250.00	1,500.00	115.00	690.00	2,190.00	
2	โคมไฟ DOWNLIGHT หลอด LED. 20 W	10.00	ชุด	300.00	3,000.00	115.00	1,150.00	4,150.00	
3	สายไฟฟ้า ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. พร้อมอุปกรณ์	1.00	ม้วน	1,401.87	1,401.87	1,100.00	1,100.00	2,501.87	
4	สายไฟฟ้า ขนาด 2 x 2.5/1.5 ตร.มม. พร้อมอุปกรณ์	1.00	ม้วน	2,500.00	2,500.00	1,400.00	1,400.00	3,900.00	
5	สวิตช์ เปิด-ปิด ทางเดียว พร้อมอุปกรณ์	7.00	ชุด	32.71	228.97	80.00	560.00	788.97	
6	เต้ารับ 3 ช่องเสียบ มีกราวน์ฝั่งผนังพร้อมหน้าฉาก	11.00	ชุด	120.00	1,320.00	90.00	990.00	2,310.00	
รวมค่างานต้นทุน								420,178.05	