

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงต่อเติมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน โดยสังเขป

ปรับปรุงต่อเติมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๕๗๑,๐๐๐.- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

ปรับปรุงต่อเติมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด

- แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร แบบ ปร.๖
- แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕(ก)
- แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา แบบ ปร.๔(ก)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายเอกลักษณ์ สอาด	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ
๗.๒ นายเอนก นออ่อน	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
๗.๓ นายสุรศักดิ์ สุวรรณไพรัตน์	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
๗.๔ นายจารุภัทร กล้วพาล	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ


รายละเอียดแนบท้ายตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร


ป.ร.6

ชื่อโครงการ ปรับปรุงต่อเติมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย			
สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี			
แบบเลขที่ อบจ.อน. 64 -อ.003			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี	
แบบ ป.ร. 4 และ ป.ร. 5 ที่แนบ มีจำนวน		5 หน้า	
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่		30 สิงหาคม 2564	
ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	571,893.53/	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	571,893.53/	
	ราคากลาง	571,000.00/	
(ทำสำเนาจัดพิมพ์หนึ่งพันบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายเอกสิทธิ์ สอาด)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายเอนก นออุ่น)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสุรศักดิ์ สุวรรณไพลัด)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายจตุรภัทร กลัวพาล)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 5(ก)

งาน	อาคาร				
ชื่อโครงการ	ปรับปรุงต่อเติมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย				
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี				
แบบเลขที่	อบจ.อน. 64 -อ.003				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี				
แบบ ปร.4 ที่แนบ	มีจำนวน	4 หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	30 สิงหาคม 2564			
ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	438,031.20	1.3056	571,893.53	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	5 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
รวมค่าก่อสร้าง				571,893.53	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายเอกสิทธิ์ สอาด)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายเอก นออุ่น)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายสุรศักดิ์ สุวรรณไพลัด)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายจารุภัทร กลัวพาล)

กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ปร.4(ก)

งาน อาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงต่อเติมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แบบเลขที่

อบจ.อน. 64 -อ.003

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่

30 สิงหาคม 2564

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	หมวดงานรื้อถอน								
1	งานรื้อถอนเตรียมพื้นที่	1.00	รายการ	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	หมวดงานโครงสร้าง								
1	ขุดดิน	11.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	1,089.00	1,089.00	
2	ทรายหยาบรองพื้น	18.00	ลบ.ม.	420.56	7,570.08	91.00	1,638.00	9,208.08	
3	คอนกรีตหยาบ	0.35	ลบ.ม.	1,470.00	514.50	398.00	139.30	653.80	
4	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมเรียบ SR24 RB 6 มม.	0.167	ตัน	34,826.64	5,816.05	4,100.00	684.70	6,500.75	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย SD40 DB 12 มม.	0.630	ตัน	33,674.77	21,215.11	3,300.00	2,079.00	23,294.11	
	- ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป Wiremesh Ø 4 มม. ขนาด 0.20x0.20 ม. #	142.00	ตร.ม.	30.00	4,260.00	5.00	710.00	4,970.00	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	24.00	กก.	38.32	919.68	-	-	919.68	
5	ไม้แบบ	84.00	ตร.ม.	-	-	133.00	11,172.00	11,172.00	
	- ไม้แบบ	67.00	ลบ.ฟ.	514.02	34,439.34	-	-	34,439.34	
	- ตะปู	21.00	กก.	46.73	981.33	-	-	981.33	
6	คอนกรีตโครงสร้าง (240 กก./ตร.ซม.)	28.30	ลบ.ม.	1,813.08	51,310.16	391.00	11,065.30	62,375.46	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- พ1 ผนังคอนกรีตบล็อก	35.00	ตร.ม.	99.00	3,465.00	80.00	2,800.00	6,265.00	
	- พ1 ผนังฉาบเรียบ	70.00	ตร.ม.	54.00	3,780.00	82.00	5,740.00	9,520.00	
	- เสาดเอ็น / ทับหลัง คสล.	18.00	ม.	143.00	2,574.00	44.00	792.00	3,366.00	
	- พ2 ผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ ทหนา 8 มม. โครงคร่าวเหล็ก ฉาบเรียบ พร้อมทาสี	26.00	ตร.ม.	300.00	7,800.00	-	-	7,800.00	
	- พ3 ผนังตะแกรงเหล็กฉีก โครงคร่าวเหล็ก พร้อมทาสี	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	รวมค่าแรงงาน
	- พ4 ผนังแผ่นเหล็กรีดลอน ทหนา 0.30 มม. สีสถูซิงค์ โครงคร่าวเหล็ก	17.00	ตร.ม.	220.00	3,740.00	70.00	1,190.00	4,930.00	
5	งานประตู่ - หน้าต่าง								
	- D1 ประตูบานเปิดเดี่ยว วงกบไม้เนื้อแข็ง	2.00	ชุด	2,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	รวมค่าแรงงาน
6	งานทาสี								
	- สีกันสนิม	173.00	ตร.ม.	30.00	5,190.00	35.00	6,055.00	11,245.00	
	- สีน้ำพลาสติก	70.00	ตร.ม.	30.00	2,100.00	30.00	2,100.00	4,200.00	
	- สีน้ำมัน	144.00	ตร.ม.	35.00	5,040.00	38.00	5,472.00	10,512.00	
	หมวดงานสุขาภิบาล								
1	โถส้วมชักโครกแบบนั่งราบ	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	450.00	450.00	1,950.00	
2	อ่างล้างหน้า ชนิดแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	794.39	794.39	450.00	450.00	1,244.39	
3	โถปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	1,214.95	1,214.95	450.00	450.00	1,664.95	
4	กระจกเงา	1.00	ชุด	120.00	120.00	70.00	70.00	190.00	
5	ราวแขวนผ้า พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	70.00	140.00	70.00	140.00	280.00	
6	ก๊อกร้ำทองเหลือง ขนาด Ø 1/2"	3.00	ชุด	88.79	266.37	25.00	75.00	341.37	
7	สายชำระ	1.00	ชุด	127.00	127.00	35.00	35.00	162.00	
8	ตะแกรงกรองผงพร้อมที่ดักกลิ่น	2.00	อัน	120.00	240.00	75.00	150.00	390.00	
9	ฝักบัวสายอ่อน พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	120.00	120.00	70.00	70.00	190.00	
10	ท่อ PVC. Ø 4" ชั้น 8.5 ยาว 4 ม.	2.00	ท่อน	616.82	1,233.64	400.00	800.00	2,033.64	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
11	ท่อ PVC. Ø 2" ชั้น 8.5 ยาว 4 ม.	3.00	ท่อน	163.55	490.65	160.00	480.00	970.65	
12	ท่อ PVC. Ø 1/2" ชั้น 8.5 ยาว 4 ม.	2.00	ท่อน	40.19	80.38	120.00	240.00	320.38	
13	บอลวาล์วพีวีซี พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	40.00	40.00	-	-	40.00	
14	ข้องอ 90 องศา PVC. Ø 4"	1.00	อัน	184.58	184.58	-	-	184.58	
15	ข้องอ 90 องศา PVC. Ø 2"	1.00	อัน	37.38	37.38	-	-	37.38	
16	สามทาง 90 องศา PVC. Ø 2"	3.00	อัน	47.67	143.01	-	-	143.01	
17	ถังซีเมนต์สำเร็จรูปกลม Ø 0.80 ม. และอุปกรณ์	2.00	วง	156.54	313.08	-	-	313.08	
18	ฝาถังซีเมนต์สำเร็จรูป Ø 0.80 ม.	1.00	แผ่น	133.18	133.18	-	-	133.18	
19	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาด 1000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	3,350.00	3,350.00	-	-	3,350.00	
หมวดงานระบบไฟฟ้า									
1	โคมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 1-18 W. พร้อมอุปกรณ์	5.00	ชุด	180.00	900.00	115.00	575.00	1,475.00	
2	โคมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 2-36 W. พร้อมอุปกรณ์	8.00	ชุด	250.00	2,000.00	150.00	1,200.00	3,200.00	
3	โคมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 1-36 W. พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	200.00	400.00	115.00	230.00	630.00	
4	สวิตเปิด-ปิดไฟฟ้าทางเดียว ผังผนังพร้อมอุปกรณ์	10.00	จุด	40.00	400.00	80.00	800.00	1,200.00	
5	สายไฟฟ้า พร้อมท่อร้อยสายไฟ	1.00	รายการ	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	รวมค่าแรงงาน
หมวดงานอื่นๆ									
1	รื้อถอน พร้อมติดตั้งข้อความ "อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย "	1.00	ชุด	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
2	รื้อถอน พร้อมติดตั้งข้อความ "องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี "	1.00	ชุด	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
รวมค่างานต้นทุน								438,031.20	