


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างรั้วตะแกรงสนามฟุตบอล ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๓๒ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๕๒ เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๘ เมตร ภายในสนามกีฬาจังหวัดอุทัยธานี รูปแบบรายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.- บาท .
๔. ลักษณะงาน โดยสังเขป
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๓๒ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๕๒ เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๘ เมตร ภายในสนามกีฬาจังหวัด-
อุทัยธานี รูปแบบรายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๕๖๔,๐๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้วตะแกรงสนามฟุตบอล ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๓๒ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๕๒ เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๘ เมตร ภายในสนามกีฬาจังหวัดอุทัยธานี รูปแบบรายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด
 - แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ปร.๖
 - แบบสรุปค่าก่อสร้าง ปร.๕ (ก)
 - แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา ปร.๔ (ก)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายสุรยุทธ รุทธะกาญจน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 - ๗.๒ นายเอกลักษณ์ สอาด ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ
 - ๗.๓ นายเอนก นออุ่น ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรั้วตะแกรงสนามฟุตบอล สนามกีฬาจังหวัดอุทัยธานี สถานที่ก่อสร้าง ภายในสนามกีฬาจังหวัดอุทัยธานี แบบเลขที่ อบจ.อน. 64 -อ.007 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า กำหนดเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564			
ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	564,795.85	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	564,795.85	
	ราคากลาง	564,000.00	
(ห้าแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 (ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายสุรยุทธ รุกระกาญจน์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายเอกลักษณ์ สอาด)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายเอนก นออุ่น)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 5(ก)

งาน	อาคาร				
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างรั้วตะแกรงสนามฟุตบอล สนามกีฬาจังหวัดอุทัยธานี				
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในสนามกีฬาจังหวัดอุทัยธานี				
แบบเลขที่	อบจ.อน. 64 -อ.007				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี				
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน	2 หน้า				
คำนวณเมื่อวันที่	26 ตุลาคม 2564				
ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	432,594.86	1.3056	564,795.85	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	5 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
รวมค่าก่อสร้าง				564,795.85	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายสุรยุทธ รุทธะกาญจน์)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายเอกสิทธิ์ สอาด)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายเอนก นออุ่น)

กรรมการ


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ปร.4(ก)

งาน อาคาร
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างรั้วตะแกรงสนามฟุตบอล สนามกีฬาจังหวัดอุทัยธานี
 สถานที่ก่อสร้าง ภายในสนามกีฬาจังหวัดอุทัยธานี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
 กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ อบจ.อน. 64 -อ.007

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	หมวดงานโครงสร้าง								
1	ขุดดินและถมคืน	26.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	2,574.00	2,574.00	
2	ทรายหยาบรองพื้น	2.00	ลบ.ม.	420.56	841.12	91.00	182.00	1,023.12	
3	คอนกรีตหยาบ	1.00	ลบ.ม.	1,470.00	1,470.00	398.00	398.00	1,868.00	
4	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมเรียบ SR24 RB 6 มม.	0.107	ตัน	34,826.64	3,726.45	4,100.00	438.70	4,165.15	
	- เหล็กเส้นกลมเรียบ SR24 RB 9 มม.	0.026	ตัน	33,060.75	859.58	4,100.00	106.60	966.18	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย SD40 DB 12 มม.	0.558	ตัน	32,613.09	18,198.10	3,300.00	1,841.40	20,039.50	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	21.00	กก.	38.32	804.72	-	-	804.72	
5	ไม้แบบ	66.00	ตร.ม.	-	-	133.00	8,778.00	8,778.00	
	- ไม้แบบ	33.00	ลบ.ฟ.	514.02	16,962.66	-	-	16,962.66	
	- ตะปู	17.00	กก.	46.73	794.41	-	-	794.41	
6	คอนกรีตโครงสร้าง (240 กก./ตร.ชม.)	14.00	ลบ.ม.	1,813.08	25,383.12	391.00	5,474.00	30,857.12	
7	งานเหล็กรูปพรรณ								
	- แผ่นเหล็กเพลท ขนาด 0.60 x 0.60 ม.หนา 20 มม.	12.00	แผ่น	2,800.00	33,600.00	840.00	10,080.00	43,680.00	
	- แผ่นเหล็กเพลท  ขนาด 0.10 x 0.20 ม.หนา 6 มม.	96.00	แผ่น	23.00	2,208.00	6.00	576.00	2,784.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- แผ่นเหล็กเพลทกลม Ø 3" ทน 6 มม.	48.00	แผ่น	15.00	720.00	4.00	192.00	912.00	
	- ท่อเหล็กกลม Ø 2"x2.3 มม. ยาว 6 ม.	83.00	ท่อน	800.00	66,400.00	157.00	13,031.00	79,431.00	
	- ท่อเหล็กกลม Ø 3"x3.2 มม. ยาว 6 ม.	66.00	ท่อน	1,600.00	105,600.00	406.00	26,796.00	132,396.00	
	- สลักเกลียว Ø 25 มม. ยาว 0.50 ม. Double Nuts	72.00	ตัว	250.00	18,000.00	-	-	18,000.00	รวมค่าแรงงาน
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
1	งานประตู่ - หน้าต่าง								
	- D1 ประตูบานเปิดเดี่ยว พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	2,000.00	4,000.00	600.00	1,200.00	5,200.00	
	- ตาข่ายในล่อน พร้อมอุปกรณ์	1,228.00	ตร.ม.	30.00	36,840.00	9.00	11,052.00	47,892.00	
	- เชือกไนล่อน Ø 10 มม. พร้อมอุปกรณ์	336.00	ม.	5.00	1,680.00	2.00	672.00	2,352.00	
2	งานทาสี								
	- สีกันสนิม	171.00	ตร.ม.	30.00	5,130.00	35.00	5,985.00	11,115.00	
รวมค่างานต้นทุน								432,594.86	