

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายหมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองบัว ตำบลหนองยาง - ตำบลหนองนางนวล อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ขนาด ๒ ช่อง ๑.๘๐ x ๑.๘๐ เมตร ยาว ๖ เมตร จำนวน ๑ แห่ง รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่ อบจ. กำหนด

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน โดยสังเขป

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายหมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองบัว ตำบลหนองยาง - ตำบลหนองนางนวล อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ขนาด ๒ ช่อง ๑.๘๐ x ๑.๘๐ เมตร ยาว ๖ เมตร จำนวน ๑ แห่ง รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่ อบจ. กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๕๐๒,๒๘๙.๔๓ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายหมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองบัว ตำบลหนองยาง - ตำบลหนองนางนวล อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

- แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


๗.๑ นายเอกลักษณ์ สอาด	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ
๗.๒ นายเอนก นออ่อน	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
๗.๓ นายพงศธร ยิ้มเจริญ	ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิศวกรโยธา
๗.๔ นายสุรศักดิ์ สุวรรณไพรัตน์	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
๗.๕ นายศุภชัย สวัสดิ์	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วยxFF	ราคากลาง	หมายเหตุ
8	งานดินเดิมบดอัดแน่น	ตร.ม.	54.00	4.42	238.68	1.2782	5.65	305.08	
9	งานดินถมบดอัดแน่น	ลบ.ม.	12.00	75.19	902.28	1.2782	96.11	1,153.29	
10	งานหินทิ้ง หนาไม่น้อยกว่า 0.3 เมตร	ตร.ม.	240.00	267.26	64,142.40	1.2782	341.61	81,986.82	
11	งานรื้อถอนโครงสร้างเดิม พร้อมขนทิ้ง	เหมารวม	1.00	12,000.00	12,000.00	1.2782	15,338.40	15,338.40	
12	เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 3 มม. ยาว 6 ม.	เส้น	4.00	449.00	1,796.00	1.2782	573.91	2,295.65	
13	ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2"x 6"	ลบพ.	9.12	1,560.00	14,227.20	1.2782	1,993.99	18,185.21	
<b>หมวดงานทาง</b>									
1	งานผิวทางวัสดุลูกรัง หนาไม่น้อยกว่า 0.2 เมตร	ตร.ม.	25.00	30.39	759.75	1.3624	41.40	1,035.08	
2	หลักร้าโค้ง คสล.	หลัก	18.00	590.00	10,620.00	1.3624	803.82	14,468.69	
3	งานป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	-	-	-	-	-	
รวมค่างานก่อสร้าง								502,289.43	
<b>ราคากลาง</b>								(ห้าแสนสองพันสองร้อยแปดสิบเก้าบาทสี่สิบสามสตางค์)	<b>502,289.43</b>

1. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	11,379.75
2. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	380,836.84
3. ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
4. ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624
5. ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	1.2782


**คณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นายเอกักษณ์ สอาด)

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเอนก นออุ่น)

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายพงศธร ยิ้มเจริญ)

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายสุรศักดิ์ สุวรรณโพลัด)

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายสุภชัย สวัสดิ์)

รายละเอียดแบบท้ายตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาต่อกลางในงานจ้างก่อสร้าง  
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

โครงการ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายหมู่ที่ 10 บ้านหนองบัว ตำบลหนองยาง - ตำบลหนองนางนวล อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

แบบเลขที่ อบจ.อน.66-อ.007

คำนวณราคา เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วยxFF	ราคากลาง	หมายเหตุ
	<b>หมวดงานท่อลอดเหลี่ยม</b>								
1	งานคอนกรีตหยาบ (กำลังอัดประลัย 180 กก./ตร.ซม.)	ลบ.ม.	2.69	2,183.05	5,872.40	1.2782	2,790.37	7,506.10	
2	งานคอนกรีตโครงสร้าง ค3 (กำลังอัดประลัย 320 กก./ตร.ซม.)	ลบ.ม.	24.20	2,296.65	55,578.93	1.2782	2,935.58	71,040.99	
3	งานคอนกรีตโครงสร้าง ค2 (กำลังอัดประลัย 240 กก./ตร.ซม.)	ลบ.ม.	12.40	2,165.81	26,856.04	1.2782	2,768.34	34,327.39	
4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมเรียบ SR24 ขนาด ๑ 6 มม.	ตัน	0.060	40,205.14	2,412.31	1.2782	51,390.21	3,083.41	
	- เหล็กเส้นกลมเรียบ SR24 ขนาด ๑ 9 มม.	ตัน	0.123	38,467.29	4,731.48	1.2782	49,168.89	6,047.78	
	- เหล็กเส้นกลมเรียบ SR24 ขนาด ๑ 25 มม.	ตัน	0.122	34,367.29	4,192.81	1.2782	43,928.27	5,359.25	
	- เหล็กเส้นกลมข้ออ้อย SD40 ขนาด ๑ 12 มม.	ตัน	2.763	31,186.92	86,169.46	1.2782	39,863.12	110,141.80	
	- เหล็กเส้นกลมข้ออ้อย SD40 ขนาด ๑ 16 มม.	ตัน	0.544	34,407.48	18,717.67	1.2782	43,979.64	23,924.93	
	- เหล็กเส้นกลมข้ออ้อย SD40 ขนาด ๑ 25 มม.	ตัน	0.108	34,367.29	3,711.67	1.2782	43,928.27	4,744.26	
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	93.00	47.67	4,433.31	1.2782	60.93	5,666.66	
5	งานไม้แบบ(ค่าแรงงาน)	ตร.ม.	134.00	133.00	17,822.00	1.2782	170.00	22,780.08	
	- ไม้แบบ	ลบ.พ.	107.00	514.02	55,000.14	1.2782	657.02	70,301.18	
	- ตะปู	กก.	13.00	46.73	607.49	1.2782	59.73	776.49	
6	งานรอยต่อ (JOINT SEALER และ JOINT FILLER)	ม.	10.00	25.52	255.20	1.2782	32.62	326.20	
7	งานขุดดิน	ลบ.ม.	61.00	19.17	1,169.37	1.2782	24.50	1,494.69	