

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเก็บวัสดุทางการเกษตรภายในศูนย์บริการด้านการเกษตรและปศุสัตว์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่ อบจ.กำหนด
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ประกอบด้วย ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเก็บวัสดุทางการเกษตรภายในศูนย์บริการด้านการเกษตรและปศุสัตว์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่ อบจ. กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๕๐๕,๐๖๓.๙๖ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเก็บวัสดุทางการเกษตรภายในศูนย์บริการด้านการเกษตรและปศุสัตว์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่ อบจ.กำหนด
  - แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร แบบ ปร.๖
  - แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕(ก)
  - แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา แบบ ปร.๔(ก)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๗.๑ นายเอกลักษณ์ สอาด	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ
๗.๒ นายเอนก น่ออุ่น	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน
๗.๓ นายพงษ์ธร ยิ้มเจริญ	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยวิศวกรโยธา
๗.๔ นายศุภชัย สวัสดิ์	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
๗.๕ นายจรรุภัทร กล้าพาล	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

# แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร






ปร.6

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเก็บวัสดุทางการเกษตรภายในศูนย์บริการด้านการเกษตรและปศุสัตว์  
 สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์บริการด้านการเกษตรและปศุสัตว์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  
 แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า  
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	505,063.96	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	505,063.96	
	ราคากลาง	505,063.96	

(ห้าแสนห้าพันหกสิบสามบาทเก้าสิบหกสตางค์)

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)		ประธานกรรมการ
	(นายเอกลักษณ์ สอาด)	
(ลงชื่อ)		กรรมการ
	(นายแอนน นอน)	
(ลงชื่อ)		กรรมการ
	(นายศุภชัย สวัสดิ์)	
(ลงชื่อ)		กรรมการ
	(นายพงศธร ยิ้มเจริญ)	
(ลงชื่อ)		กรรมการ
	(นายจารุวัทร กลัวพาล)	

# แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 5(ก)

งาน	อาคาร				
ชื่อโครงการ	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเก็บวัสดุทางการเกษตรภายในศูนย์บริการด้านการเกษตรและปศุสัตว์				
สถานที่ก่อสร้าง	ศูนย์บริการด้านการเกษตรและปศุสัตว์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี				
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน	3 หน้า				
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	30 สิงหาคม 2566				
ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	385,810.07	1.3091	505,063.96	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
รวมค่าก่อสร้าง				505,063.96	

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

*L.*

ประธานกรรมการ

(นายเอกสิทธิ์ สอาด)

(ลงชื่อ)

*W*

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายเอก นอนุ่น)

(นายพงศ์ธร ยิมเจริญ)

(ลงชื่อ)

*L*

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายศุภชัย สวัสดิ์)

(นายจารุภัทร กล้วพาล)

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ปร.4(ก)

ใน อาคาร  
 โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเก็บวัสดุทางการเกษตรภายในศูนย์บริการด้านการเกษตรและปศุสัตว์  
 สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์บริการด้านการเกษตรและปศุสัตว์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  
 หมวดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	<b>หมวดงานรื้อถอน</b>								
1	งานรื้อผนังเดิม พร้อมขนทิ้ง	1.00	รายการ	-	-	1,200.00	1,200.00	1,200.00	
2	งานรื้อถอนประตูบานเลื่อนเดิม พร้อมขนเก็บ	1.00	ชุด	-	-	1,800.00	1,800.00	1,800.00	
3	งานรื้อถอนประตูบานม้วนเดิม พร้อมขนเก็บ	1.00	ชุด	-	-	1,800.00	1,800.00	1,800.00	
4	งานรื้อถอนหน้าต่างเดิม พร้อมขนเก็บ	4.00	ชุด	-	-	350.00	1,400.00	1,400.00	
5	งานรื้อถอนพื้น คสล. และทางลาด คสล. เดิม พร้อมขนทิ้ง	225.00	ตร.ม.	-	-	70.00	15,750.00	15,750.00	
6	รื้อถอนวัสดุฝังหลังคาเดิม พร้อมขนทิ้ง	272.00	ตร.ม.	-	-	25.00	6,800.00	6,800.00	
	<b>หมวดงานโครงสร้าง</b>								
1	ทรายหยาบรองพื้น	13.00	ลบ.ม.	420.56	5,467.28	112.00	1,456.00	6,923.28	
2	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมเรียบ SR24 RB 6 มม.	0.02	ตัน	33,341.16	666.88	4,400.00	88.00	754.88	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย SD40 DB 12 มม.	0.07	ตัน	27,255.51	1,907.89	3,600.00	252.00	2,159.89	
	- ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป Wiremesh Ø 4 มม. ขนาด 0.20x0.20 ม. #	205.00	ตร.ม.	33.00	6,765.00	5.00	1,025.00	7,790.00	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	3.00	กก.	47.67	143.01	-	-	143.01	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	ไม้แบบ	7.00	ตร.ม.	-	-	139.00	973.00	973.00	
	- ไม้แบบ	6.00	ลบ.ฟ.	420.56	2,523.36	-	-	2,523.36	
	- ตะปู	2.00	กก.	46.73	93.46	-	-	93.46	
4	คอนกรีตโครงสร้าง (240 กก./ตร.ชม.)	34.00	ลบ.ม.	1,859.81	63,233.54	419.00	14,246.00	77,479.54	
5	งานเหล็กรูปพรรณ								
	- เหล็กทรงน้ำ ขนาด 100x50 มม. ยาว 6.00 ม. (น้ำหนัก 56.16 กก./ท่อน)	3.00	ท่อน	1,500.00	4,500.00	560.00	1,680.00	6,180.00	
	- เหล็กฉาก ขนาด 100x100x7.0 มม. ยาว 6.00 ม. (น้ำหนัก 64.20 กก./ท่อน)	2.00	ท่อน	1,800.00	3,600.00	640.00	1,280.00	4,880.00	
	- เหล็กทรงแขน ขนาด 3"x3" ยาว 6.00 ม.	2.00	ท่อน	1,000.00	2,000.00	300.00	600.00	2,600.00	
	- น๊อต ขนาด Ø 12 มม.	9.00	ตัว	25.00	225.00	8.00	72.00	297.00	
	- พุกเหล็ก ขนาด Ø 12 มม.	13.00	ตัว	25.00	325.00	8.00	104.00	429.00	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
1	งานหลังคา								
	- หลังคาเหล็กรีดลอน ทน 0.30 มม.	272.00	ตร.ม.	162.00	44,064.00	70.00	19,040.00	63,104.00	
	- ครอบข้าง / ครอบชนผนัง เหล็กรีดลอน	47.20	ม.	120.00	5,664.00	50.00	2,360.00	8,024.00	
	- เเชิงชาย / บันลมไม้สำเร็จรูป เหล็กรีดลอน	40.00	ม.	70.00	2,800.00	45.00	1,800.00	4,600.00	
2	งานพื้น และตกแต่งผิวพื้น								
	- F1 พื้น ค.ส.ล. ผิวขัดหยาบ	205.00	ตร.ม.	-	-	30.00	6,150.00	6,150.00	
3	งานผนัง								
	- ผ1 ผนังอาคารเดิม ปรับปรุงทำความสะอาด	280.00	ตร.ม.	-	-	10.00	2,800.00	2,800.00	
	- ผ2 ผนังก่อคอนกรีตบล็อก	80.00	ตร.ม.	107.00	8,560.00	84.00	6,720.00	15,280.00	
	- ผ3 ผนังบล็อกแก้ว ขนาด 8"x8"	240.00	ก้อน	53.00	12,720.00	8.48	2,035.20	14,755.20	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	156.00	ตร.ม.	76.00	11,856.00	87.00	13,572.00	25,428.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- เส้าเอ็น / ทับหลัง คสล.	63.00	ม.	118.00	7,434.00	46.00	2,898.00	10,332.00	
4	งานประตู่ - หน้าต่าง								
	- D1 ประตูบานเลื่อน พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	17,000.00	17,000.00	-	-	17,000.00	รวมค่าแรงงาน
	- W1 หน้าต่างบานเปิด พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	4,900.00	9,800.00	-	-	9,800.00	รวมค่าแรงงาน
5	งานทาสี								
	- สีน้ำพลาสติก	410.00	ตร.ม.	30.00	12,300.00	30.00	12,300.00	24,600.00	
	- สีกันสนิม	105.00	ตร.ม.	30.00	3,150.00	35.00	3,675.00	6,825.00	
	- สีน้ำมัน	53.00	ตร.ม.	35.00	1,855.00	38.00	2,014.00	3,869.00	
	หมวดงานระบบไฟฟ้า								
1	ตู้ควบคุมไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 6 ช่อง ชนิดป้องกันไฟดูด พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00	600.00	600.00	2,600.00	
2	โคมโลว์เบย์ หลอด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 150 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	2,200.00	4,400.00	650.00	1,300.00	5,700.00	
3	โคมไฟชนิดกันฝุ่น พร้อมหลอด LED T8 1x36 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์	14.00	ชุด	450.00	6,300.00	115.00	1,610.00	7,910.00	
4	เต้ารับตู้ ชนิดบล็อกกันฝุ่น พร้อมอุปกรณ์	16.00	จุด	200.00	3,200.00	90.00	1,440.00	4,640.00	
5	สวิตช์ ปิด-เปิดไฟฟ้าทางเดียว ชนิดกันน้ำพร้อมอุปกรณ์	6.00	จุด	120.00	720.00	90.00	540.00	1,260.00	
6	สายไฟฟ้า ขนาด 2x2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร	1.00	ม้วน	2,336.45	2,336.45	1,300.00	1,300.00	3,636.45	
7	สายไฟฟ้า ขนาด 2x2.5/2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร	1.00	ม้วน	2,500.00	2,500.00	1,600.00	1,600.00	4,100.00	
8	ท่อร้อยสายไฟ PVC. ขนาด Ø 1/2" พร้อมอุปกรณ์	20.00	ท่อน	48.00	960.00	23.00	460.00	1,420.00	
	<b>รวมค่างานต้นทุน</b>							<b>385,810.07</b>	